

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

SIPPE: 167488

UBICACIÓN: MARCOS PAZ - BUENOS AIRES

FECHA: SEPTIEMBRE 2022

CÓMPUTO MÉTRICO										
RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANTIDAD			CANTIDADES		TOTAL	
				A	B	C	PARCIAL			
1	TRABAJOS PRELIMINARES									
	1.1	CARTEL DE OBRA	Ud.Computo	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares	1,00	0.00	
			UNIDAD							
2	ESTRUCTURA DE BASE Y COMPACTACION									
	2.1	APERTURA DE CAJA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2						24.946.97	
				2900,81	8,60		24946,97			
	2.2	PERFILADO DE LA SUBRASANTE	m2						24.946.97	
				2900,81	8,60		24946,97			
3	ESTRUCTURA DE BASE									
	3.1	SUBBASE DE SUELO SELECCIONADO ESP 0,20M	m2						22.764.57	
				2647,04	8,60	0,20	22764,57			
	3.2	BASE DE SUELO CAL esp: 0,07 m	m2						15.882.26	
				2647,04	6,00	0,07	15882,26			
	3.3	BASE DE SUELO CEMENTO al 8% esp: 0,20 m	m2						32.629,17	
				3794,09	8,60	0,20	32629,17			
4	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO									
	4.1	CARPETA CONCRETO ASFALTICO 0,07	m2						15.882.26	
				2647,04	6,00		15882,26			
5	PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE PARA CORDON H:30 esp= 0,18 m									
	5.1	CORDON CUNETA HORMIGÓN	m2						4.402.05	
				5368,35	0,82	0,18	4402,05			

[Firma]



AGRIAM, RICARDO PEDRO CURUTCHET
INTENDENTE MUNICIPAL