

jun-22

MATERIALES

ITEM	RUBRO	UNIDAD	PLAYÓN MULTIDEPORTIVO 32m x 19m				SENDA PEATONAL 1,2m x 100m				ESTACIÓN GIMNASIO			
			CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ÍTEM	COSTO RUBRO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ÍTEM	COSTO RUBRO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO ÍTEM	COSTO RUBRO
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ -				\$ -				\$ -
1.1	Obrador	GL	1				1				1			
1.2	Cerco de obra	M	110				210				48			
1.3	Limpieza y desmalezamiento	M²	714				326,4				144			
1.4	Replanteo	GL	1				1				1			
2	MOVIMIENTOS DE SUELOS					\$ -				\$ -				\$ -
2.1	Extracción de tierra orgánica (h: 0,40 aprox.)	M³	243,2				48				0			
2.2	Excavación anclajes de luminaria (Ø25 x 1,20m)	M³	0,24				0				0,12			
2.3	Excavación anclajes de estructura de cerco	M³	1,92				0				0			
2.4	Excavación anclajes de equipamiento	M³	0				0				0,96			
2.5	Relleno y compactación (h: 0,40 aprox.)	M³	243,2				48				0			
3	HORMIGÓN					\$ -				\$ -				\$ -
3.1	Film polietileno 4m X 50m (200 Micrones) - Playon	M²	608				0				0			
3.2	Malla síma 15x15 Ø6 (2.4m x 6m) - Playon	M²	43				0				0			
3.3	Platea e: 0,10m H17 - Playon	M³	60,8				0				0			
3.4	Malla síma 15x15 Ø5 (2.4m x 3m) - Senda	M²	0				17				0			
3.5	Platea e: 0,10m H8 - Senda	M³	0				12				0			
3.6	Anclajes luminaria	M³	0,24				0				0			
3.7	Anclajes de estructura de cerco	M³	1,92				0				0			
3.8	Anclajes de equipamiento	M³	0				0				0			
4	PISO					\$ -				\$ -				\$ -
4.1	Alisado - Playon	M²	608				0				0			
4.2	Juntas de dilatación - Playón	ML	229				0				0			
4.3	Demarcación canchas - Playón	GL	1				0				0			
4.4	Peinado - Senda	M²	120				120				0			
4.5	Junata de dilatación - Senda	ML	40,8				39,6				0			
4.6	Piedra partida - Estación	M³	0				0				7			
5	CERCADO					\$ -				\$ -				\$ -
5.1	Malla romboidal sobre estructura tubular (h: 4,00)	ML	102				0				0			
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ -				\$ -				\$ -
6.1	Columnas de alumbrado	U	4				0				2			
6.2	Luminaria	U	16				0				4			
6.3	Tendido subterráneo (excavación, tendido y acometida)	GL	1				0				1			
6.4	Pilar	GL	1				0				1			
6.4	Tablero	GL	1				0				1			
7	EQUIPAMIENTO					\$ -				\$ -				\$ -
7.1	Arcos de fútbol de salón y jirafas de basket) - Playón	U	1				0				0			
7.2	Paralelas simples - Estación	U	0				0				1			
7.3	Bicicletas fija - Estación	U	0				0				1			
7.4	Caminador simple - Estación	U	0				0				1			
7.5	Banco abdominal mixto - Estación	U	0				0				1			
7.6	Maquina de pedales con remo - Estación	U	0				0				1			
7.7	cabalgata aerobica - Estación	U	0				0				1			
7.8	Remo simple - Estación	U	0				0				1			
8	VARIOS					\$ -				\$ -				\$ -
8.1	Forestación	GL	0				0				0			
8.2	Parquizado	GL	0				0				0			
8.3	Mobiliario (bancos y cestos)	GL	0				0				0			
8.4	Limpieza final de obra	GL	1				0				0			
						\$ -				\$ -				\$ -

MANO DE OBRA / OTROS

Mano de obra	JORNAL	1320		
Maquinarias y herramientas	GL	1		
Equipos	GL	1		
Indumentaria	GL	1		
Logística	GL	1		
Seguros	GL	1		
			\$	-

\$ -